

## 自費工事写真撮影手順

### L形側溝、境石、植樹帯縁石等

施工前
掘削・床付・転圧状況
床付 出来形検測
基礎砕石 敷均・転圧状況
基礎砕石 出来形検測
基礎コンクリート打設状況
基礎コンクリート 出来形検測
敷モルタル
L形設置状況
施工後

### 横断抑止柵、車止め、街路灯等

施工前
掘削・床付・転圧状況
床付 出来形検測
基礎砕石 敷均・転圧状況
基礎砕石 出来形検測
支柱建込状況
基礎コンクリート 打設状況
基礎コンクリート 出来形検測
パネル、ビーム設置状況
施工後

### アスファルト舗装

施工前
路床 床付・転圧状況
床付 出来形検測
上層・下層路盤工 敷均・転圧状況
上層・下層路盤工 出来形検測
乳剤散布状況(プライムコート)
基層工 敷均・転圧状況
基層工 出来形検測
乳剤散布状況(タックコート)
表層工 敷均・転圧状況
表層工 出来形検測
シーラコート
施工後

### 集水樹縁塊

施工前
縁塊据付状況
蓋設置状況
施工後

### 区画線

施工前
溶着状況
施工後

### 街渠(既設エプロン使用)

施工前
敷モルタル
街渠ブロック設置状況
施工後

### 植栽(移植)工

施工前
植え付け状況
施工後

#### ※特記事項

・この自費工事写真撮影手順に記載したものは一例であり、工事写真は、東京都財務局 東京都土木工事標準仕様書、東京都建設局 工事記録写真撮影基準・土木工事施工管理基準を参考に撮影すること。

・全景の施工前、施工後を撮影すること。

・不可視部分(工事完了後、目に見えない部分)は、細かく撮影し、整理すること。